

## Zmluva o dielo

### „Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

#### Objednávateľ:

**Názov:** Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  
**Sídlo:** Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava  
**zastúpený:** Ing. Silvia Toldyová,  
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a všeobecnej správy  
**IČO:** 00699021  
**DIČ:** [REDACTED]  
**IČ DPH:** [REDACTED]  
**Bankové spojenie:** [REDACTED]  
**IBAN:** [REDACTED]  
**SWIFT(BIC):** [REDACTED]

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** AVA-stav, s. r. o.  
**Sídlo/miesto podnikania:** Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
**Konajúci/zastúpený:** Alexander Gyurkovics, konateľ  
**IČO:** 43989268  
**DIČ:** [REDACTED]  
**IČ DPH:** [REDACTED]  
**Bankové spojenie:** [REDACTED]  
**IBAN:** [REDACTED]  
**SWIFT(BIC):** [REDACTED]  
**zapísaný v** Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 21431/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivito len „zmluvná strana“)

uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):

## Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov“, ktoré objednávatel' ako verejný obstarávateľ vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 121/2018 zo dňa 20.06.2018 pod značkou 8483 - WYP.
- 1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
- a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,
  - b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela, ako aj s faktickým stavom pozemku, na ktorom sa má dielo vykonať,
  - c) predmet tejto zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s technologickými predpismi a postupmi výrobcov zabudovaných zariadení a použitých stavebných výrobkov, ako aj príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právnymi predpismi a technickými normami upravujúcimi postupy a požiadavky na kvalitu v stavebníctve; v prípade akýchkoľvek zmien legislatívy alebo technických noriem sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo v súlade s právnymi predpismi a technickými normami platnými a účinnými v čase odovzdania diela.
- 1.3 Ak zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby, zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 1.4 Ak zhotoviteľ predkladal vo verejnom obstarávaní objednávatel'ovi zmluvu podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, objednávatel' je oprávnený kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa preukázanie platnosti a účinnosti takej zmluvy. Na preukázanie platnosti a účinnosti zmluvy podľa predchádzajúcej vety postačí, ak zhotoviteľ do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti objednávatel'a predloží čestné vyhlásenie, v ktorom zhotoviteľ a osoba podľa predchádzajúceho bodu pravdivo vyhlásia, že zmluva podľa predchádzajúcej vety je platná a účinná.
- 1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy:

1. Obchodné meno: DAISY – ELEKTRO s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta

IČO: 34 127 607

Percentuálny podiel z hodnoty plnenia: 1,94 %

Osoba oprávnená konať za/v mene subdodávateľa

Meno a priezvisko: [REDACTED]

Adresa pobytu: [REDACTED]

Dátum narodenia: [REDACTED]

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov každého svojho subdodávateľa podieľajúceho sa na plnení predmetu tejto zmluvy, a to najneskôr do 5 pracovných dní pred dňom vykonania takej zmeny.
- 1.7 Zhotoviteľ je počas trvania tejto zmluvy oprávnený zmeniť alebo pribrať (ďalej spoločne ako „zmena“) subdodávateľa, pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak sa naň taká povinnosť vzťahuje. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred dátumom, odkedy sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, percentuálny podiel z hodnoty plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 1.8 Zhotoviteľ je povinný, ak sa naň taká povinnosť vzťahuje, byť počas trvania tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
- 1.9 Zhotoviteľ sa pri plnení tejto zmluvy zaväzuje využívať iba takých subdodávateľov, ktorí sú riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na nich takáto povinnosť vzťahuje.

## Článok 2

### Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť dielo, ktoré sa skladá z nasledujúcich častí: „Ochrana pred zatápaním areálu MZVaEZ SR“ (ďalej len „časť 1 diela“) a „Odizolovanie suterénnych priestorov pod severným dvorom“ (ďalej len „časť 2 diela“) (časť 1 diela a časť 2 diela ďalej spolu len „dielo“).
- 2.2 Dielo bude vykonané podľa projektovej dokumentácie „Ochrana pred zatápaním areálu MZVaEZ SR“, apríl 2018, zhotoviteľ HYDRO Ing. Štefan Hromada, Sibírska 29, 831 02 Bratislava (ďalej len „projekt časti 1 diela“), a podľa „Návrhu odizolovania suterénnych

priestorov pod severným dvorom“, marec 2017, zhotoviteľ Ing. Vlasta Vigľašová, Tematínska 6, 851 05 Bratislava (ďalej len „projekt časti 2 diela“). Projekt časti 1 diela a projekt časti 2 diela sú v ďalšom texte spoločne označované aj ako „projekt diela“.

2.3 Časť 1 diela má nasledovnú objektovú skladbu:

SO 01 Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie

SO 02 Preložka areálového vodovodu

SO 03 Retenčná nádrž

SO 04 Hybridná prečerpávacia stanica

SO 05 NN prípojka

SO 06 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

2.4 Aby bolo možné vykonať časť 2 diela, zrealizuje zhotoviteľ dočasné statické zabezpečenie suterénnych priestorov postupom podľa „Návrhu dočasného statického zabezpečenia“ zo dňa 30.03.2017, zhotoviteľ PRODIS+ s. r. o., Tvarožkova 17, 811 03 Bratislava. Toto dočasné statické zabezpečenie je taktiež súčasťou diela podľa tejto zmluvy a na jej účely sa považuje za súčasť časti 2 diela.

2.5 Predmetom tejto zmluvy a záväzkom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela uvedeného v bode 2.1 sú aj ďalšie plnenia zhotoviteľa, a to najmä:

- a) povolenie, zriadenie, prevádzkovanie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami,
- b) vedenie stavebného denníka podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- c) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním diela vrátane ich likvidácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- d) fyzické vytýčenie priebehov podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovovaním diela v teréne na stavenisku a v lokalite mimo staveniska v priestore dotknutom realizáciou stavby, ako ich na požiadanie zhotoviteľa určia správcovia týchto sietí,
- e) vytýčenie a zakreslenie priebehu inžinierskych sietí súvisiacich so zhotovovaním diela vrátane potvrdení správcami týchto sietí,
- f) zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tzv. rozkopávkového povolenia) a ostatných súvisiacich povolení a súhlasov príslušných orgánov súvisiacich so zhotovením časti diela,
- g) zabezpečovanie styku so správcami inžinierskych sietí a pozemkov mimo staveniska dotknutých zhotovovaním diela,
- h) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela, ako jeho súčasť, v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami,

- i) vykonanie kvalitatívnych skúšok a revízií predpísaných projektom diela, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- j) obstaranie a predloženie protokolov o vykonaní skúšok a revízií vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- k) výkon geodetických prác počas zhotovovania diela vrátane zhotovenia porealizačného zamerania diela v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- l) zabezpečenie bezpečnosti staveniska, v prípade potreby aj jeho strážením,
- m) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí, v pracovnom páse mimo staveniska a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- n) uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri zhotovovaní diela počas celého obdobia jej zhotovovania (ďalej len „zmluva o poistení zodpovednosti za škodu“),
- o) rozmiestnenie, údržba, manipulácia a likvidácia dočasného dopravného značenia, v prípade, že bude potrebné,
- p) zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia diela po jeho jednotlivých častiach v súlade so stavom diela po jeho riadnom zhotovení, vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa,
- q) predloženie harmonogramu zhotovenia diela (ďalej aj „harmonogram“), v rozsahu podľa bodu 4.4 a počas zhotovovania diela predkladanie návrhov na jeho prípadnú aktualizáciu podľa reálneho stavu zhotovenia diela,
- r) účasť na kolaudácii diela a poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pri kolaudačnom konaní,
- s) ďalšie činnosti a povinnosti súvisiace so zhotovením diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.6 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 až 2.4 sú záväzne stanovené touto zmluvou a

- a) textovou a výkresovou časťou projektu diela,
- b) stavebným povolením,
- c) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v projekte diela, v rozpočte časti 1 diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a v rozpočte časti 2 diela, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (rozpočet časti 1 diela a rozpočet časti 2 diela sú v ďalšom texte spoločne označované aj ako „rozpočet diela“),

2.7 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, po jeho riadnom a včasnom zhotovení od zhotoviteľa za podmienok uvedených v článku 9 prevziať a v súlade s ustanoveniami článku 5 a 6 postupne zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho zhotovenie.

2.8 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sa v zmluve používa pojem dielo

rozumejú sa ním aj všetky plnenia uvedené v bode 2.5.

### **Článok 3** **Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody**

- 3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela objednávateľ.
- 3.2 Momentom protokolárneho prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

### **Článok 4** **Čas plnenia**

- 4.1 Zhotoviteľ realizuje dielo v nasledujúcich lehotách:
  - a) začatie zhotovovania diela: dňom prevzatia staveniska od objednávateľa. za podmienok uvedených v článku 7,
  - b) ukončenie zhotovovania a odovzdanie časti 1 diela a celého diela: do 16 kalendárnych týždňov odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa,
  - c) ukončenie zhotovovania a odovzdanie časti 2 diela: do 2 kalendárnych týždňov odo dňa začatia prác na tejto časti diela uvedeného v harmonograme a zaznamenaného v stavebnom denníku, najneskôr však súčasne s ukončením zhotovovania a odovzdaním časti 1 diela.
- 4.2 Zhotoviteľ začne so zhotovovaním diela dňom, v ktorom objednávateľ, po splnení podmienok uvedených v bode 7.4, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ ho od objednávateľa preberie v rozsahu a za podmienok uvedených v článku 7. Týmto dňom začne súčasne plynúť lehota na zhotovenie diela.
- 4.3 Zhotoviteľ ukončí zhotovovanie diela po predchádzajúcom splnení všetkých svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, najneskôr v posledný deň lehoty na zhotovenie diela podľa bodu 4.1 písm. b).
- 4.4 Zhotoviteľ sa bude pri zhotovovaní diela riadiť harmonogramom postupu prác, ktorý v členení na jednotlivé kalendárne týždne určuje, kedy budú vykonávané a ukončené nasledujúce hlavné činnosti:
  - a) práce na SO 06 – rekonštrukcia prípojky,
  - b) demontáž pôvodných povrchov a výkopové práce,
  - c) práce na SO 02 – prekládka areálových vedení
  - d) izolácia suterénnych priestorov,
  - e) dodávka a montáž SO 03, SO 04 a SO 05,
  - f) práce na SO 01 – vyhotovenie kanalizačného potrubia a šachiet,

- g) pripojenie a skúšky zariadení,
  - h) zemné práce – zasypanie výkopov, obnova parkoviska vrátane odvodnenia, kolaudácia.
- 4.5 V prípade výskytu neočakávaných skutočností, ktoré neboli zohľadnené v projekte diela (napr. výskyt podzemnej vody v mieste stavby, objavenie archeologického nálezu) a ktoré budú mať vplyv na lehotu dokončenia diela, zmluvné strany zodpovedajúcim spôsobom upravia termín zhotovenia diela podľa bodu 4.1 a harmonogram formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- 4.6 Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo v priebehu lehoty na jeho zhotovenie v súlade s harmonogramom tak, aby jednotlivé časti diela boli zhotovené v lehotách uvedených v bode 4.1 písm. b) a písm. c).
- 4.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť práce na zhotovovaní diela, najmä v prípade prijímania návštev a konania konferencií v areáli objednávateľa. O dobu, počas ktorej boli práce prerušené v zmysle tohto bodu, sa predlžuje termín na zhotovenie diela stanovený v súlade s touto zmluvou a harmonogramom. Harmonogram postupu prác môžu zmluvné strany dohodou vo forme dodatku zmeniť aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v bode 4.5, 4.6 a v prvej vete bodu 4.7, ak ostane zachovaná lehota na zhotovenie jednotlivých častí diela uvedená v bode 4.1 písm. b) a písm. c).
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný vypratať a vyčistiť stavenisko a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania diela podľa článku 9.

## **Článok 5**

### **Cena za dielo**

- 5.1 Za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dielo, riadne zhotovené podľa projektu stavby a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu dohodnutú v súlade s § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka a zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cenu maximálnu,

vo výške 327 000,00 EUR bez DPH  
(slovom: tristodvadsaťsedemtisíc eur bez DPH) za celé dielo,

z toho:

vo výške 299 739,86 EUR bez DPH  
(slovom: dvestodevät'desiatdeväťtisícšesťstotridsaťdeväť eur osemdesiatšesť centov bez DPH) za časť 1 diela,

vo výške 27 260,14 EUR bez DPH  
(slovom: dvadsaťsedemtisícšesťdesiat eur štrnásť centov bez DPH) za časť 2 diela,

K cene bude účtovaná DPH podľa platných a účinných právnych predpisov. Ak sa však zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v tomto bode sa bude považovať už za cenu s DPH, a to od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH.

- 5.2 Výška ceny za dielo uvedená v bode 5.1, je určená na základe a v súlade so záväzným rozpočtom diela.
- 5.3 V cene za dielo uvedenej v bode 5.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela, splnením všetkých jeho zmluvných záväzkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Do ceny sú zahrnuté aj náklady vynaložené na prípadné úhrady správnych a miestnych poplatkov vyrubených v súvislosti s rozkopávkami a rozmiestnením dočasného dopravného značenia.
- 5.4 K navýšeniu dohodnutej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1 môže dôjsť len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a to formou dodatku k zmluve.
- 5.5 Znížiť cenu uvedenú v bode 5.1 o ceny prác, ktoré nemajú byť vykonané, je možné na základe písomnej požiadavky objednávateľa a uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve, pričom cena uvedená v bode 5.1 sa zníži o súčet cien jednotlivých položiek týchto nevykonaných prác uvedených v rozpočte diela.
- 5.6 Zhotoviteľ sa v procese verejného obstarávania zákazky na zhotovenie diela oboznámil s rozpočtom diela, projektom diela a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že v rozpočte diela sú zahrnuté všetky práce, výkony a materiály potrebné na zhotovenie diela podľa projektu diela a podľa tejto zmluvy. Ak v priebehu realizácie diela zhotoviteľ zistí, že sú na splnenie predmetu zmluvy potrebné ďalšie práce, výkony alebo materiály, ktoré nie sú uvedené v rozpočte diela a vyplývajú z projektu diela alebo z tejto zmluvy, zaväzuje sa ich riadne a odborne vykonať a poskytnúť na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

## **Článok 6**

### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z ceny za dielo.
- 6.2 Účtovanie a platenie vykonaného, odovzdaného a objednávateľom prebratého plnenia zhotoviteľa sa bude uskutočňovať pravidelne, vždy v jednomesačnom intervale, na základe súpisu vykonaných prác podpísaného oprávnenými osobami zmluvných strán a stavebným dozorom, ktorým bude potvrdené, ktoré práce sa vykonali v príslušnom mesiaci.
- 6.3 Mesačné čiastkové faktúry je zhotoviteľ povinný vystaviť a predložiť objednávateľovi na úhradu vždy do 14. dňa nasledujúceho mesiaca.
- 6.4 Prílohou každej čiastkovej faktúry bude:
- a) ocenený položkový súpis vykonaných prác vo fakturovanom období, a to osobitne pre časť 1 diela a osobitne pre časť 2 diela,
  - b) finančný prehľad zostavanosti diela vo forme zostatku od konca fakturovaného obdobia do ukončenia zhotovovania diela.
- 6.5 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi a musí byť v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť jej lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia riadne prepracovanej faktúry



objednávateľovi. Na účely tejto zmluvy faktúra nie je v súlade so zmluvou aj v prípade, ak s ňou neboli súčasne doručené prílohy uvedené v bode 6.4.

- 6.6 Okrem náležitostí podľa bodov 6.4 a 6.5 je zhotoviteľ povinný vo faktúre uviesť svoje IČO, DIČ, IČ DPH ak mu bolo pridelené, alebo údaje týmto údajom ekvivalentné v krajine sídla zhotoviteľa, svoje obchodné meno, a názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet, na ktorý objednávateľ uhradí fakturovanú sumu, a číslo takého bankového účtu vo formáte IBAN a kód SWIFT/BIC. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť zhotoviteľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený v položkovom súpise prác a výkonov prekročiť maximálne množstvá merných jednotiek jednotlivých položiek uvedených v rozpočte diela. Objednávateľ je oprávnený položkový súpis prác a výkonov predložený zhotoviteľom na odsúhlasenie vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie, ak rozsah v ňom uvedených prác nebude zodpovedať projektu diela, skutočne vykonaným prácam za fakturované obdobie, alebo rozpočtu diela. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi prepracovaný položkový súpis prác a výkonov, upravený v súlade s pripomienkami objednávateľa.
- 6.8 Po odovzdaní celého diela, t. j. po úspešnom ukončení preberacieho konania dokončenej stavby a splnení podmienok uvedených v bode 9.8, zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorou doučtuje objednávateľovi ešte nevyúčtované vykonané, odovzdané a objednávateľom prevzaté práce a výkony.
- 6.9 Prílohou konečnej faktúry bude objednávateľom písomne odsúhlasený položkový súpis všetkých vykonaných prác a výkonov v písomnej aj elektronickej forme a rekapitulácia už vyúčtovanej časti ceny za dielo, ako aj celkovej ceny za dielo.
- 6.10 Zmluvné strany berú na vedomie, že po úhrade konečnej faktúry, predloženej zhotoviteľom objednávateľovi na úhradu podľa bodu 6.8, budú považované všetky pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi za vysporiadané, s výnimkou vrátenia kaucie alebo jej zostatku nepoužitého v súlade s touto zmluvou.
- 6.11 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu bankovým prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zaplatenie na iný bankový účet. K zmene bankového účtu, na ktorý bude objednávateľ uhrádzať fakturované sumy môže dôjsť iba uzavretím dodatku k tejto zmluve.
- 6.12 Fakturovaná suma sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z bankového účtu objednávateľa v prospech bankového účtu zhotoviteľa.

## **Článok 7**

### **Odovzдание a prevzatie staveniska a spolupôsobenie objednávateľa**

- 7.1 Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v:
- a) odovzdaní staveniska a ďalších náležitostí potrebných pre zhotovenie diela v rozsahu uvedenom v bode 7.2 a 7.3,

- b) zabezpečení výkonu stavebného dozoru v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona a autorského dozoru zhotoviteľa projektu diela (ďalej aj „projektant“) počas celej doby zhotovovania diela,
  - c) zabezpečení archeologického dozoru, ktorý je nutný v zmysle príslušného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v mieste budúceho zhotovenia diela stavenisko v deň a hodinu, ktoré si dohodnú. Ak nedôjde k dohode na dni a hodine prevzatia diela, dňom prevzatia staveniska je siedmy deň po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy so začiatkom o 9,00 hod. v mieste zhotovovania stavby. Napojenie stavby na prívod elektrickej energie a vody bude riešené formou podružného merania, ktoré na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ taktiež znáša náklady na spotrebovanú elektrickú energiu a vodu.
- 7.3 Súčasne s odovzdaním staveniska podľa bodu 7.2 odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi:
- a) kópiu právoplatného stavebného povolenia na zhotovenie diela,
  - b) originál projektu diela v dvoch tlačенých vyhotoveniach a zároveň v elektronickej podobe na účely vypracovania projektu skutočného vyhotovenia diela.
- 7.4 K začatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 7.2 je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi:
- a) jedno vyhotovenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, alebo jej overenú kópiu,
  - b) doklad preukazujúci zloženie kaucie v súlade s článkom 12, ktorým je potvrdenie o poukázaní finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa, alebo potvrdenie o bankovej záruke, podľa spôsobu zloženia kaucie.
- 7.5 Splnením záväzkov objednávateľa uvedených v bode 7.2 a 7.3 a záväzkov zhotoviteľa uvedených v bode 7.4 sa stavenisko považuje zo strany objednávateľa za odovzdané a zo strany zhotoviteľa za prevzaté. O tejto skutočnosti sa na stavenisku vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.6 Stavebný dozor objednávateľa je počas celej doby zhotovovania diela oprávnený:
- a) kontrolovať vecný a časový postup zhotovovania diela a súlad zhotovovaného diela s projektom diela, harmonogramom, touto zmluvou, stavebným povolením a inými dokladmi odovzdanými objednávateľom zhotoviteľovi a s platnými technickými normami,
  - b) sledovať denné zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku, pripájať k nim svoje upozornenia na nedostatky zistené pri zhotovovaní diela, ako aj vznášať na zhotoviteľa požiadavky súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela,
  - c) zabezpečovať vyjadrenia alebo účasť autorského dozoru projektanta na stavenisku na účely podania vysvetlení k nejasnostiam v projekte diela alebo stanovísk k prípadným odchýlkam zhotovovaného diela od projektu diela, ako aj k ďalším skutočnostiam, ktoré sa týkajú zhotovovaného diela,
  - d) zvolávať a organizovať kontrolné dni na stavbe za účasti štatutárneho zástupcu

zhotoviteľa alebo jeho splnomocnených zástupcov a zástupcov objednávateľa uvedených v bode 8.6, predmetom ktorých bude pravidelné vyhodnocovanie súladu priebežného postupu prác na stavbe s harmonogramom, ako aj riešenie prípadných nedostatkov zistených stavebným dozorom počas plnenia jeho povinností podľa písm. a) až c),

- e) plniť ďalšie úlohy a povinnosti v zmysle stavebného zákona.

## **Článok 8**

### **Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace so zhotovovaním diela**

8.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela, alebo jeho príslušnej časti:

- a) zabezpečiť povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov súvisiace s rozkopávkami, zriadením zariadenia staveniska, zvláštnym užívaním komunikácií, dopravným značením, prepravnými trasami a nakladaním s odpadmi,
- b) označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou v súlade s ustanovením § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona a rozhodnutím o povolení stavby z 23.5.2018 č. OU-BA-OSZP3-2018/035354/BEP/i-6159 (ďalej len „stavebné povolenie č. 1“).

8.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

- a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d stavebného zákona a ustanovením § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- b) zabezpečovať dozor správcov sietí pri búracích a zemných prácach,
- c) dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí a podmienky stanovené ich správcami,
- d) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade zodpovedá za ich poškodenie,
- e) zhotoviť dielo podľa projektu diela, tejto zmluvy, platných a účinných právnych noriem, STN a iných technických predpisov,
- f) upozorniť objednávateľa na prípadné chyby v projekte diela; v opačnom prípade zodpovedá za škody vzniknuté z titulu takýchto chýb,
- g) použiť na zhotovovanie diela materiál, výrobky a konštrukcie, kvalitatívne zodpovedajúce projektu diela, príslušným právnym normám, STN, iným technickým predpisom, nezaťažené právami tretích osôb a pred ich zabudovaním do diela predkladať objednávateľovi doklady o ich kvalite,
- h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život alebo bezpečnosť osôb, spôsobil škodu na majetku, prípadne ktorými by porušil právny alebo technický predpis,
- i) oznámiť objednávateľovi najneskôr 24 hodín vopred termín vykonania skúšky, alebo v tom istom termíne vyzvať objednávateľa ku kontrole prác, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade je povinný na požiadanie objednávateľa príslušnú skúšku opakovať, alebo zakryté práce odokryť na

vlastné náklady,

- j) počas sviatkov, dní pracovného pokoja a víkendov vykonávať iba práce so zníženou hlučnosťou,
- k) udržiavať dočasné dopravné značenie v stave predpísanom jeho projektom a odsúhlasenom príslušným orgánom,
- l) zabezpečiť účasť ním poverených osôb pri výkone stavebného dozoru objednávateľa,
- m) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom,
- n) zachovávať čistotu a poriadok na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
- o) zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
- p) ukončiť všetky rozkopávky v súlade s podmienkami uvedenými v rozkopávkovom povolení a pred začatím preberacieho konania odovzdať zápisnične príslušným subjektom ukončené rozkopávky a všetky ním užívané plochy, ako aj plochu, ktorú podľa projektu diela využíval pre zariadenie staveniska,
- q) písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotovovať dielo a o poisťnej udalosti,
- r) zabezpečovať bezpečnosť staveniska, v prípade potreby aj jeho strážením,
- s) vytvoriť podmienky na výkon štátneho stavebného dohľadu,
- t) zabezpečiť osobitné merania spotreby elektrickej energie a vody, ako aj včas uhrádzať náklady za elektrickú energiu, vodné a stočné,
- u) na účely povolenia vstupu osôb do areálu objednávateľa oznámiť objednávateľovi údaje pracovníkov, ktoré sa budú podieľať na zhotovovaní diela v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého bydliska a to v lehote minimálne 7 pracovných dní pred vstupom týchto osôb do areálu objednávateľa,
- v) na účely povolenia vjazdu vozidiel do areálu objednávateľa oznámiť objednávateľovi EČV, farbu a typ každého vozidla, ktoré bude využité pri zhotovovaní diela, a to v lehote minimálne 3 pracovných dní pred vjazdom týchto vozidiel do areálu objednávateľa,
- w) dodržiavať ďalšie podmienky pre umiestnenie a uskutočnenie stavby uvedené v rozhodnutí Mestskej časti Bratislava – Staré mesto, č. j. 1936/6241/2018/STA/Vas/G-4 z 26.01.2018 (ďalej len „stavebné povolenie č. 2“) a stavebného povolenia č. 1, ktoré súvisia so zhotovovaním diela,
- x) doručiť objednávateľovi sprievodný list nebezpečného odpadu a vážny lístok odpadu do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia odpadu, ktorý vznikol pri alebo v súvislosti s vykonávaním diela.

8.3 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb oprávnené sa zdržujúcich na stavenisku,
  - b) presné vytýčenie všetkých objektov,
  - c) správnosť umiestnenia, polohu, rozmery, smery, výšky a kvalitu všetkých zhotovovaných a zhotovených objektov, alebo ich častí,
- 8.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať žiadnu zmenu v zhotovovaní diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta a dodatku k tejto zmluve, ktorým dôjde k príslušnej zmene diela, pričom všetky zmeny materiálov, výrobkov a konštrukcií a iné zmeny diela musia kvalitatívne a technicky zodpovedať projektu diela.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s harmonogramom. Nedodržiavanie harmonogramu napriek predchádzajúcemu upozorneniu zo strany objednávateľa bude považované za závažné porušenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľa pri plnení tejto zmluvy zastupujú na základe osobitného poverenia oprávnená osoba objednávateľa vo veciach realizačných a technických a oprávnená osoba objednávateľa vo veciach zmluvných. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť oprávnené osoby objednávateľa zrušením pôvodného osobitného poverenia a vydaním nového osobitného poverenia. Táto zmena je účinná okamihom kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene zhotoviteľovi.
- 8.7 Oprávnená osoba objednávateľa vo veciach realizačných a technických je oprávnená v rámci plnenia tejto zmluvy podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpis vykonaných prác, protokol o odovzdaní staveniska, protokol o odovzdaní a prevzatí diela a vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-realizačnú činnosť medzi objednávateľom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.
- 8.8 Oprávnená osoba objednávateľa vo veciach zmluvných je oprávnená preberať písomnosti vo veciach zmluvných a viesť rokovania vo veci zmeny tejto zmluvy. Uzatvoriť dodatok k tejto zmluve alebo urobiť úkon smerujúci k jej ukončeniu, najmä podať výpoveď alebo od tejto zmluvy odstúpiť, je oprávnená iba na základe osobitného splnomocnenia alebo poverenia.
- 8.9 Pri zhotovení diela zhotoviteľa zastupuje [REDAKOVANÉ] a funkciu stavbyvedúceho vykonáva [REDAKOVANÉ]. Osoba, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho, musí spĺňať podmienku minimálne trojročnej praxe v odbore vodohospodárskych stavieb ku dňu začatia zhotovovania diela.

## **Článok 9**

### **Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela**

- 9.1 Odovzdávanie a preberanie dokončeného diela po jeho riadnom zhotovení sa uskutoční naraz po zhotovení celého diela v súlade s harmonogramom na preberacom konaní, ktoré sa uskutoční na základe predchádzajúcej písomnej výzvy zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi. Preberacie konanie začne najneskôr v deň uplynutia lehoty uvedenej v bode 4.1 písm. b) o 9,00 hod. v mieste stavby.

- 9.2 Keď zhotoviteľ riadne dokončí dielo, pripraví ho na odovzdanie a objednávateľa písomne vyzve na prevzatie riadne dokončeného diela, je objednávateľ povinný zvolať preberacie konanie v lehote do 5 dní po obdržaní písomnej výzvy zhotoviteľa.
- 9.3 K začatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi tieto náležitosti:
- a) projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený zhotoviteľom, s vyznačením všetkých zmien a odchýlok zhotoveného diela od projektu diela schválených a vykonaných podľa tejto zmluvy, v dvoch tlačенých vyhotoveniach a zároveň v elektronickej podobe,
  - b) porealizačné zameranie diela po ucelených častiach v štyroch vyhotoveniach,
  - c) východiskové revízne správy príslušných zariadení, vždy v troch vyhotoveniach,
  - d) protokoly o vykonaní kvalitatívnych skúšok príslušných objektov a zariadení, vždy v troch vyhotoveniach,
  - e) stavebný denník,
  - f) doklady o uložení vybúranej zeminy, stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na skládkach, v dvoch vyhotoveniach,
  - g) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, zvlášť v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy v troch vyhotoveniach, vrátane záručných listov a návodov na obsluhu,
  - h) doklady o ukončení rozkopávok a o odovzdaní zhotoviteľom prípadne užívaných plôch ich správcom v dvoch vyhotoveniach,
  - i) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a podľa projektu diela, prípadne so zmenami požadovanými objednávateľom počas jeho zhotovovania.
- 9.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že za riadne zhotovené dielo pripravené zhotoviteľom na odovzdanie objednávateľovi sa považuje dielo, ktoré sú zhotovené podľa projektu diela a podľa tejto zmluvy, prípadne so zmenami požadovanými objednávateľom počas jeho zhotovovania vykonanými v súlade s touto zmluvou, pričom:
- a) dielo nevykazuje žiadne nedorobky a je zhotovené bez väd,
  - b) zhotoviteľ predložil k preberaciemu konaniu všetky náležitosti uvedené v bode 9.3,
  - c) prípadné zmeny boli prijaté spôsobom stanoveným v tejto zmluve, t. j. formou písomného dodatku so súhlasom projektanta.
- 9.5 Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného diela vyhotoví objednávateľ v priebehu preberacieho konania.

## 9.6 Objednávateľ

- a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 9.4 písm. a),
- b) nepokračuje v preberacom konaní, ak zhotoviteľ nepredložil všetky náležitosti uvedené v bode 9.3.

9.7 Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 9.6, preberacie konanie diela sa zopakuje v náhradnom termíne. O tejto skutočnosti spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré ponúknuté dielo neprevzal a podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie a v ktorej zároveň zhotoviteľ uvedie svoje stanovisko k dôvodom neprevzatia ponúknutého diela a po dohode s objednávateľom aj termín opakovaného preberacieho konania, ktorý nemôže byť dlhší ako 30 dní od neúspešného preberacieho konania.

9.8 Po ukončení preberacieho konania diela, po vypratí zariadenia staveniska, po predložení dokladov o odovzdaní všetkých plôch užívaných zhotoviteľom ich správcom, ako aj na základe výsledku z obhliadky vypratého a vyčisteného staveniska, spíšu zmluvné strany zápisnicu o ukončení diela. Po jej podpísaní zodpovednými zástupcami zmluvných strán bude zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi konečnú faktúru podľa bodu 6.8.

## **Článok 10 Osobitné ustanovenia**

- 10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela počas celej doby jeho zhotovovania zostáva objednávateľ. Prechod vlastníctva k zabudovaným materiálom, konštrukciám, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku na objednávateľa nastáva momentom, keď sa stanú súčasťou stavby.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela, alebo v súvislosti s jeho zhotovovaním vlastným zavinením, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré použije na splnenie svojich záväzkov, vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ je do piatich dní od doručenia výzvy objednávateľa povinný predložením úradne overenej kópie poisťnej zmluvy a dokladom o zaplatení poisťného preukázať platnosť a účinnosť zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, a to kedykoľvek počas zhotovovania diela.
- 10.4 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi príslušnými orgánmi alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi, ako zhotoviteľom spôsobenú škodu vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi právoplatné uloženie pokuty alebo sankcie, prípadne uplatnenie finančného nároku.
- 10.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.6 Objednávateľ má právo na odstúpenie od tejto zmluvy:

- a) ak tak stanoví všeobecne záväzný právny predpis,
- b) nastane skutočnosť uvedená v bode 12.5, alebo
- c) zhotoviteľ poruší záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani v lehote do 7 dní po písomného upozornení formou zápisu v stavebnom denníku, zápisom z kontrolného dňa alebo osobitným listom.

10.7 Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- a) je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa, alebo
- g) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania.

10.8 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

10.9 Ak objednávateľ za podmienok uvedených v bode 10.6 a 10.7 využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi časť ceny za už podľa odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (bod 6.2) vykonané, odovzdané a prebraté práce a výkony vo výške uvedenej v rozpočte diela, pričom na odovzdanie, prevzatie, vyúčtovanie a platenie takýchto prác a výkonov sa obdobne uplatnia príslušné ustanovenia tejto zmluvy.

10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že po začatí zhotovovania diela sa budú kontrolné dni stavby konať pravidelne 1 x týždenne, za účasti zástupcov zhotoviteľa, zástupcov objednávateľa, projektanta a stavebného dozoru. V prípade potreby sa objednávateľ a zhotoviteľ formou zápisu v stavebnom denníku dohodnú na zmene v počte, alebo frekvencii kontrolných dní.

10.11 Zmluvné strany budú vykonávať právne úkony súvisiace s plnením tejto zmluvy v písomnej forme a doručovať príslušné dokumenty osobne oprávnenej osobe podľa bodov 8.7 alebo 8.8, poštou alebo osobne do podateľne druhej zmluvnej strany, prípadne osobe oprávnenej prebrať poštu, pričom oprávnená osoba podľa bodu 8.7 alebo 8.8, podateľňa alebo osoba oprávnená prebrať poštu písomne potvrdí doručenie dokumentu.

10.12 Písomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti adresátom. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do piatich dní od



uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o jej uložení na pošte nedozvedel. Ak sa písomnosť doručovaná poštovou službou vráti odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo s inou obdobnou poznámkou, považuje sa písomnosť za doručení v deň vyznačenia tejto poznámky zo strany doručujúceho subjektu. Zmluvné strany nie sú oprávnené skrátiť odbernú lehotu na menej než 10 dní.

- 10.13 Zmluvné strany určujú na účely písomnej komunikácie uskutočňovanej spôsobom podľa predchádzajúceho bodu adresy svojich sídiel/miest podnikania uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený využiť na zasielanie tejto písomnej komunikácie aj inú zhotoviteľom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo aktuálnu adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v obchodnom registri alebo živnostenskom registri Slovenskej republiky, alebo zapísanú v inom verejnom registri.
- 10.14 V prípade zmeny akýchkoľvek údajov zmluvných strán, ktoré sú relevantné pre plnenie tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane v lehote 7 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.

## **Článok 11**

### **Zodpovednosť za vady a záruka za akosť**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávatelom, aj keď sa stanú zjavnými až po tomto čase, za vady, ktoré vzniknú po jeho prevzatí, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa, ako aj za vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
- 11.2 Záručná doba zhotoveného a odovzdaného diela trvá 60 mesiacov od odovzdania diela podľa bodu 9.1.
- 11.3 Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 9.1.
- 11.4 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, teda že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti preukázané zhotoviteľom objednávatelovi na úspešne ukončenom preberacom konaní.
- 11.5 Na základe písomnej reklamácie objednávatel'a je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s objednávatelom a ak nedôjde k dohode v lehote 15 dní od oznámenia vady zhotoviteľovi, odstrániť vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania, aj keď sa stali zjavnými až po tomto čase, vady diela vzniknuté po odovzdaní, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa a vady diela vzniknuté v záručnej dobe, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamacii znáša náklady na odstránenie reklamovaných väd zhotoviteľ.
- 11.6 Ak sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady diela, je zhotoviteľ povinný v súlade s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávatelovi aj prípadnú škodu.
- 11.7 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, objednávatel je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré

objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný nahradiť ich objednávateľovi do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na ich úhradu.

- 11.8 Ak zmluva neurčuje inak, pre zodpovednosť za vady diela a záruku za akosť diela platia ustanovenia Obchodného zákonníka, s výnimkou ustanovení § 562 a § 441 ods. 1 Obchodného zákonníka, na ktorých vylúčení sa zmluvné strany dohodli.
- 11.9 V prípade, že objednávateľ v súlade s touto zmluvou využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia na zodpovednosť za vady časti diela, ktorá bola v dobe odstúpenia od zmluvy už zhotovená, pričom platí, že záručná doba začne plynúť dňom odstúpenia objednávateľa od zmluvy.

## Článok 12

### Kaucia

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom potvrdenia svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ zloží v prospech objednávateľa kauciu vo výške 30.000 EUR (slovom: tridsaťtisíc EUR).
- 12.2 Kauciu podľa bodu 12.1 môže zhotoviteľ zložiť buď poukázaním finančných prostriedkov v prospech účtu objednávateľa, alebo formou bankovej záruky.
- 12.3 V prípade zloženia kaucie na účet objednávateľa musí byť jednoznačne preukázané, že finančné prostriedky boli v plnej výške pripísané na účet objednávateľa najneskôr v deň uvedený v bode 4.1 písm. a), o 8,00 hod., t. j. najneskôr jednu hodinu pred stanoveným začatím odovzdania a prevzatia staveniska. Účet objednávateľa na zloženie kaucie vedený v štátnej pokladnici je:
- číslo účtu príjemcu (IBAN): [REDACTED]
- BIC/SWIFT: [REDACTED]
- 12.4 V prípade zloženia kaucie vo forme bankovej záruky musí zhotoviteľ najneskôr v lehote uvedenej v bode 12.3 predložiť objednávateľovi potvrdenie o bankovej záruke vydané bankou, ktorá záruku poskytla.
- 12.5 Ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že zložil kauciu načas a v plnej výške jedným z dokladov uvedených v bode 7.4 písm. b), je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.6 Kauciou, ktorú zhotoviteľ zloží v súlade s týmto článkom, deklaruje vysoký stupeň záväznosti svojich povinností, vyplývajúcich z obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zaviazal plniť:
- a) v období od uzavretia tejto zmluvy, až po riadne dokončenie a prevzatie zhotoveného diela po úspešnom ukončení preberacieho konania diela objednávateľom,
  - b) v období po prevzatí diela objednávateľom počas záručnej doby podľa článku 11.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený kauciu uvedenú v bode 12.1 použiť na:
- a) uspokojenie pohľadávky voči zhotoviteľovi vzniknutej nezaplatením zmluvnej pokuty,

- b) úhradu nákladov na odstránenie zistených skrytých väd diela v záručnej dobe v prípade, ak zhotoviteľ na základe písomnej reklamácie podľa bodu 11.5 reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote,
  - c) náhradu škody spôsobenej zhotoviteľom objednávateľovi alebo tretím osobám pri plnení tejto zmluvy.
  - d) uspokojenie pohľadávky voči zhotoviteľovi vzniknutej nezaplatením náhrady škody podľa bodu 10.4,
  - e) na pokrytie nákladov, ktoré bude musieť objednávateľ vynaložiť na odstránenie väd diela v súlade s bodom 11.7,
  - f) na pokrytie nákladov, ktoré bude musieť objednávateľ vynaložiť v prípade, že využije svoje právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 12.8 Kaucia musí byť počas celej doby jej trvania podľa bodu 12.6. k dispozícii v plnej výške podľa bodu 12.1., resp. vo výške upravenej v súlade s bodom 12.10, a to aj v prípade, ak ju objednávateľ v súlade s touto zmluvou celú, alebo sčasti použije.
- 12.9 Ak zhotoviteľ zloží kauciu vo forme bankovej záruky, musia byť jej podmienky nastavené v súlade s bodom 12.8. Ak zhotoviteľ zloží kauciu poukázaním finančných prostriedkov v prospech účtu objednávateľa, je v prípade, že ju objednávateľ v súlade s touto zmluvou celú, alebo sčasti použije, povinný poukázať na účet objednávateľa finančné prostriedky v takej výške, aby suma kaucie na účte objednávateľa zodpovedala bodu 12.1, resp. 12.10.
- 12.10 Ak objednávateľ kauciu zloženú v súlade s bodom 12.1 nepoužije spôsobom podľa bodu 12.4, túto kauciu alebo jej zostatok vráti zhotoviteľovi v dvoch častiach. Polovicu kaucie alebo polovicu jej zostatku poukáže objednávateľ na účet zhotoviteľa po uplynutí 30 mesiacov od odovzdania a prebratia diela podľa bodu 9.1, a to v lehote do 21 dní od obdržania písomnej výzvy zhotoviteľa na uvoľnenie tejto časti kaucie. Zvyšnú časť kaucie alebo jej zostatku po zohľadnení jej použitia podľa bodu 12.4 poukáže objednávateľ na účet zhotoviteľa po uplynutí záručnej doby diela podľa bodu 11.2, a to v lehote do 21 dní od obdržania písomnej výzvy zhotoviteľa na uvoľnenie zvyšku kaucie.

### **Článok 13**

#### **Sankcie**

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo uvedenej v bode 5.1 za každý, aj začatý deň omeškania:
- a) s riadnym dokončením diela, t. j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého diela v termíne uvedenom v bode 4.1 písm. b),
  - b) s vypratáním a vyčistením staveniska v termíne uvedenom v bode 4.8,
  - c) s predložením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu,
  - d) s riadnym odstránením prípadných väd v lehote a spôsobom podľa bodu 11.5.
- 13.2 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 1.3, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každé takéto porušenie, a to aj opakovane.

- 13.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením čestného vyhlásenia podľa bodu 1.4, to tom, že zmluva v zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je platná a účinná, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinnosti oznámiť objednávateľovi zmenu údajov svojho subdodávateľa podľa bodu 1.6, alebo povinnosti predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa podľa bodu 1.7, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.5 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa bodu 1.8, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nepreukáže zloženie kaucie v lehote a spôsobom podľa článku 12, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 EUR (slovom: tisíc EUR) za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.7 Ak zo strany zhotoviteľa dôjde k porušeniu povinností podľa tejto zmluvy, ktoré nie je upravené v bodoch 13.1 až 13.6, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každé takéto porušenie; ak ide o porušenie povinnosti spočívajúce v omeškaní s plnením v zmluve stanovenej lehote, tak objednávateľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením takejto povinnosti.
- 13.8 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty uloženej podľa tejto zmluvy 15 dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
- 13.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty uloženej zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy ho nezbavuje povinnosti zaplatiť objednávateľovi všetky škody v celom rozsahu, ktoré objednávateľovi vznikli zavinením zhotoviteľa počas zhotovovania diela, ako aj v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa zhotoviteľ podľa tejto zmluvy zaviazal.
- 13.10 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zákonné úroky z omeškania podľa príslušných platných právnych predpisov.

#### **Článok 14** **Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Prílohami a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- a) príloha č. 1 „Harmonogram postupu prác“,
  - b) príloha č. 2 „Rozpočet časti 1 diela“,
  - c) príloha č. 3 „Rozpočet časti 2 diela“,
  - d) príloha č. 4 „ Stavebné povolenia – stavebné povolenie č. 1 a stavebné povolenie č. 2“.
- 14.3 Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, zvlášť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa plnenia predmetu tejto zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa pokúsia urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 14.6 Táto zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy.
- 14.7 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

**Za objednávateľa:**

V Bratislave dňa .....

**Za zhotoviteľa:**

V Bratislave dňa .....

.....  
Ministerstvo zahraničných vecí  
a európskych záležitostí SR

Ing. Silvia Toldyová,  
generálna riaditeľka sekcie  
ekonomiky a všeobecnej správy

.....

AVA-stav, s. r. o.

Alexander Gyurkovics, konateľ

# Harmonogram prác

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

MINISTERSTVO  
ZAHRAŇIČNÝCH VECÍ  
A EURÓPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



P.č.	Popis	LEHOTA v mesiacoch															
		1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac			
1.	SO-01 Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie																
2.	SO-02 Preložka areálového vodovodu																
3.	SO-03 Retenčná nádrž																
4.	SO-04 Hybridná prečerpávací stanica																
5.	SO-05 NN prípojka																
6.	SO-06 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky																
7.	Odizolovanie suterénu pod severným dvorom																

Bc. Tibor Polák  
na základe splnomocnenia

## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 180716

**Stavba:** Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	327 000,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>327 000,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	327 000,00	65 400,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>392 400,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>	
Dátum a podpis:	Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 180716

**Stavba:** Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>327 000,00</b>	<b>392 400,00</b>
01	SO 01 - Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie	65 107,24	78 128,69
02	SO 02 - Preložka areálového vodovdu	25 028,53	30 034,24
03	SO 03 - Retenčná nádrž	83 317,17	99 980,60
04	SO 04 - Hybridná prečerpávacía stanica	71 283,82	85 540,58
05	SO 05 - NN prípojka	6 356,49	7 627,79
06	SO 06 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky	48 646,61	58 375,93
07	Odizolovanie suterénu pod severným dvorom	27 260,14	32 712,17
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>327 000,00</b>	<b>392 400,00</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 01 - SO 01 - Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 107,24
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>65 107,24</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	65 107,24	13 021,45

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>78 128,69</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 01 - SO 01 - Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>65 107,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	65 107,24
1 - Zemné práce	13 597,40
2 - Zakladanie	134,35
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 387,81
4 - Vodorovné konštrukcie	471,42
5 - Komunikácie	5 233,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	69,42
8 - Rúrové vedenie	25 765,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 659,81
99 - Presun hmôt HSV	9 788,32
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>65 107,24</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 01 - SO 01 - Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

65 107,24

### HSV - Práce a dodávky HSV

65 107,24

#### 1 - Zemné práce

13 597,40

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	11,907	2,29	27,27
2	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	8,944	2,83	25,31
3	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	29,547	5,30	156,60
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 mm, -0,4000t	m <sup>2</sup>	11,907	10,17	121,09
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	8,944	12,90	115,38
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m <sup>2</sup>	29,547	21,72	641,76
7	K	113307133	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 400 mm, -0,66000t	m <sup>2</sup>	11,907	21,72	258,62
8	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	149,631	6,46	966,62
9	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	74,816	0,64	47,88
10	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,702	27,89	828,39
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	345,454	6,13	2 117,63
12	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	345,454	3,61	1 247,09
13	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	212,423	2,51	533,18
14	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	5 735,421	0,24	1 376,50
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	212,423	0,65	138,07
16	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	162,455	3,04	493,86
17	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	328,815	9,84	3 235,54
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	38,702	15,40	596,01
19	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	65,279	9,84	642,35
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	70,618	0,40	28,25

## 2 - Zakladanie

134,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	70,618	0,59	41,66
22	M	6936657030	FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 500g/m2, Protex 500, obj.č. GTX/FI/047	m2	74,149	1,25	92,69

### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 387,81

23	K	386921128	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 40 l/s	ks	1,000	50,74	50,74
24	M	5928000152a	Odlučovač ropných látok ORL 40 l/s - ACO Oleopator-C-FST NS40/4000 (626337)	ks	1,000	6 337,07	6 337,07

### 4 - Vodorovné konštrukcie

471,42

25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,613	35,03	301,71
26	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,764	96,21	169,71

### 5 - Komunikácie

5 233,55

27	K	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	11,907	8,77	104,42
28	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	35,020	0,67	23,46
29	K	576141111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	63,160	6,96	439,59
30	K	581110111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 100 mm	m2	8,944	13,37	119,58
31	K	581130115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	53,361	23,25	1 240,64
32	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	140,414	12,44	1 746,75
33	M	5922913300	KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	130,798	11,92	1 559,11

### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

69,42

34	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvarovaných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,907	5,83	69,42
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

### 8 - Rúrové vedenie

25 765,16

35	K	812379011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,200 t	m	82,000	9,48	777,36
36	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	7,800	3,63	28,31
37	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	2,842	18,84	53,54
38	K	871380011	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr DN 300	m	39,480	5,70	225,04
39	M	2862460970	Rúra plastová HDPE 300 (340x21,50 SN 8)	m	43,152	151,56	6 540,12
40	K	871390011	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr DN 400	m	6,880	6,74	46,37
41	M	2862460990	Rúra plastová HDPE 400 (455x29,50 SN 8)	m	8,219	268,63	2 207,87
42	K	894431315	Montáž šachty PEHD DN 1000 H 3000	ks	3,000	88,12	264,36
43	M	4267101180	Šachta PEHD DN 1000 H 3000 vstup výstup	ks	3,000	1 702,41	5 107,23
44	M	2860018040	PE DN315X18,7 spoj na tupo	m	50,000	54,65	2 732,50
45	M	2860018060	PE DN400X23,7 spoj na tupo	m	50,000	85,58	4 279,00
46	M	5524213540	Liatinový poklop s odvetraním kruhový DN600, D400	ks	3,000	135,47	406,41
47	M	5922441040	Betónový prstenec -pre šachty DN1000	ks	3,000	93,53	280,59
48	M	3450550803	Elektro spojka DN 315 pre napojenie do šachty	ks	3,000	67,38	202,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	3450550804	Elektro spojka DN 400 pre napojenie do šachty	ks	3,000	194,89	584,67
50	K	899104111a	Osadenie zakrytovej dosky odľučovača	ks	1,000	24,36	24,36
51	M	5922465500a	Daska zákrytová + poklop D400 odľučovača	ks	1,000	2 005,29	2 005,29

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 659,81

52	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	13,760	1,94	26,69
53	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	56,280	2,47	139,01
54	K	919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	22,680	26,30	596,48
55	K	979071121	Očistenie vyburaných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	117,948	1,12	132,10
56	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	52,613	1,22	64,19
57	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 525,777	0,26	396,70
58	K	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí )	t	46,998	15,55	730,82
59	K	979082223a	Poplatok za skládkovanie živice	t	6,225	31,10	193,60
60	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku-zemina	t	212,423	5,70	1 210,81
61	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	52,613	3,22	169,41

#### 99 - Presun hmôt HSV

9 788,32

62	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamín. v otvorenom výkope	t	499,404	19,60	9 788,32
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 02 - SO 02 - Preložka areálového vodovdu

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 028,53
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>25 028,53</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 028,53	5 005,71
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>30 034,24</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 02 - SO 02 - Preložka areálového vodovdu

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 028,53</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 977,27
1 - Zemné práce	11 026,58
4 - Vodorovné konštrukcie	402,04
8 - Rúrové vedenie	4 932,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 035,04
99 - Presun hmôt HSV	7 580,95
M - Práce a dodávky M	51,26
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	51,26
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 028,53</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 02 - SO 02 - Preložka areálového vodovdu

Miesto: Bratislava Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR Projektant: Ing.BOTTLIK  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

25 028,53

### HSV - Práce a dodávky HSV

24 977,27

#### 1 - Zemné práce

11 026,58

1	K	132201202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	175,973	6,46	1 136,79
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. í nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	87,987	0,64	56,31
3	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	351,946	6,13	2 157,43
4	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	351,946	3,61	1 270,53
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	175,973	2,51	441,69
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 751,271	0,24	1 140,31
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	175,973	0,65	114,38
8	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	136,091	3,04	413,72
9	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	275,454	9,84	2 710,47
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	44,012	15,40	677,78
11	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	89,082	9,84	876,57
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	76,510	0,40	30,60

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

402,04

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného tlaženého 0-4 mm	m3	11,477	35,03	402,04
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

#### 8 - Rúrové vedenie

4 932,66

14	K	851379011a	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr do DN 100 mm -0,015 t	m	78,000	11,19	872,82
15	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	39,350	3,63	142,84
16	M	2860017850	PE100 RURA VODA TL PN16 63x 5.8xL	m	47,010	2,50	117,53
17	M	2860017850a	Spojka DN 63	m	7,149	5,60	40,03
18	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	37,160	3,63	134,89
19	M	2860017870	PE100 RURA VODA TL PN16 90x 8.2xL	m	40,616	5,19	210,80
20	M	2860017870a	Spojka 90	m	6,769	10,88	73,65
21	M	3410402600	Identifikačný kábel AYKY 4mm	m	76,510	0,80	61,21
22	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	39,350	3,01	118,44



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	76,510	29,11	2 227,21
24	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	37,160	4,41	163,88
25	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	4,000	192,34	769,36

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 035,04

26	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,170	1,03	1,21
27	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	33,930	0,26	8,82
28	K	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí )	t	1,170	15,55	18,19
29	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku-zemina	t	175,973	5,70	1 003,05
30	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,170	3,22	3,77

#### 99 - Presun hmôt HSV

7 580,95

31	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloamin. v otvorenom výkope	t	386,783	19,60	7 580,95
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

#### M - Práce a dodávky M

51,26

#### 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

51,26

32	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	76,510	0,46	35,19
33	M	2830002000	Fólia červená v m	m	76,500	0,21	16,07

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 03 - SO 03 - Retenčná nádrž

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	83 317,17
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>83 317,17</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	83 317,17	16 663,43

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>99 980,60</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 03 - SO 03 - Retenčná nádrž

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>83 317,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	82 649,34
1 - Zemné práce	11 803,89
2 - Zakladanie	11 877,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	31 764,08
5 - Komunikácie	8 992,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	747,70
8 - Rúrové vedenie	336,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 366,98
99 - Presun hmôt HSV	10 760,18
PSV - Práce a dodávky PSV	667,83
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	667,83
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>83 317,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 03 - SO 03 - Retenčná nádrž

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

83 317,17

### HSV - Práce a dodávky HSV

82 649,34

#### 1 - Zemné práce

11 803,89

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	128,250	2,29	293,69
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 mm, -0,4000t	m <sup>2</sup>	128,507	10,17	1 306,92
3	K	113307133	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 400 mm, -0,66000t	m <sup>2</sup>	128,507	21,72	2 791,17
4	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	321,267	6,50	2 088,24
5	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	160,634	1,04	167,06
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m <sup>2</sup>	178,915	6,13	1 096,75
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	168,623	3,61	608,73
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	463,481	2,51	1 163,34
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	5 829,929	0,24	1 399,18
10	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	142,214	1,38	196,26
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	321,267	0,65	208,82
12	K	174101002	Žasyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	142,214	3,04	432,33
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	128,507	0,40	51,40

#### 2 - Zakladanie

11 877,09

14	K	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m <sup>3</sup>	126,764	80,64	10 222,25
15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	15,450	85,48	1 320,67
16	M	6149501000	Kliny drevené	ks	76,000	1,18	89,68
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	128,507	0,59	75,82
18	M	6936657030	FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 500g/m <sup>2</sup> , Protex 500, obj.č. GTX/IFI/047	m <sup>2</sup>	134,932	1,25	168,67

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

31 764,08

19	K	386921138	Montáž nádrže 2X DN1800 L 20 2x šachta DN 1000 H 1500	ks	1,000	2 384,30	2 384,30
20	M	5923020051	Nádrž 2X DN1800 L 20 2x šachta DN 1000 H 1500	ks	1,000	29 379,78	29 379,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 5 - Komunikácie

8 992,62

21	K	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	128,250	8,77	1 124,75
22	K	581130115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	256,500	23,25	5 963,63
23	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	128,250	12,44	1 595,43
24	M	5922913300	KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	25,907	11,92	308,81

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

747,70

25	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	128,250	5,83	747,70
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

#### 8 - Rúrové vedenie

336,80

26	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového nad 150 kg	ks	2,000	28,45	56,90
27	M	5524211160	Poklop liatinový, vodotesný DN600 D400	ks	2,000	139,95	279,90

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 366,98

28	K	919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	53,890	26,30	1 417,31
29	K	979071121	Očistenie vyburaných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	9,526	1,12	10,67
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	142,332	1,22	173,65
31	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 127,628	0,26	1 073,18
32	K	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a suti	t	142,332	15,55	2 213,26
33	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku-zemina	t	179,053	5,70	1 020,60
34	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	142,332	3,22	458,31

#### 99 - Presun hmôt HSV

10 760,18

35	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	548,429	19,62	10 760,18
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

667,83

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

667,83

36	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAiP pritavením	m2	74,849	4,08	305,38
37	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	78,591	4,47	351,30
38	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,394	28,29	11,15

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 04 - SO 04 - Hybridná prečerpávacía stanica

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 283,82
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>71 283,82</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	71 283,82	14 256,76
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>85 540,58</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 04 - SO 04 - Hybridná prečerpávacía stanica

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>71 283,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71 283,82
1 - Zemné práce	1 392,57
2 - Zakladanie	508,74
5 - Komunikácie	793,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65,94
8 - Rúrové vedenie	67 176,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	703,97
99 - Presun hmôt HSV	643,01
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>71 283,82</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 04 - SO 04 - Hybridná prečerpávacía stanica

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZYAEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

71 283,82

### HSV - Práce a dodávky HSV

71 283,82

#### 1 - Zemné práce

1 392,57

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	11,999	2,29	27,48
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.300 mm, -0,4000t	m <sup>2</sup>	11,999	10,17	122,03
3	K	113307133	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy 400 mm, -0,66000t	m <sup>2</sup>	11,999	21,72	260,62
4	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,898	6,50	181,34
5	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	13,949	1,04	14,51
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m <sup>2</sup>	38,607	6,13	236,66
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	38,607	3,61	139,37
8	K	162501102	Vodoravné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	27,898	3,96	110,48
9	K	162501105	Vodoravné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	426,426	0,39	166,31
10	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,140	1,38	34,69
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	27,898	0,65	18,13
12	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,140	3,04	76,43
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	11,310	0,40	4,52

#### 2 - Zakladanie

508,74

14	K	273313311	Betón základových dosiek, prostý tr. C 8/10	m <sup>3</sup>	4,243	80,64	342,16
15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m <sup>3</sup>	1,697	85,48	145,06
16	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	11,310	0,59	6,67
17	M	6936657030	FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 500g/m <sup>2</sup> , Protex 500, obj.č. GTX/IFI/047	m <sup>2</sup>	11,876	1,25	14,85

#### 5 - Komunikácie

793,05

18	K	564871116	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m <sup>2</sup>	11,310	8,77	99,19
19	K	581130115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m <sup>2</sup>	22,620	23,25	525,92
20	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,310	12,44	140,70



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	5922913300	KLASIKO sivá hrúbky 8 cm	m2	2,285	11,92	27,24

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

65,94

22	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,310	5,83	65,94
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

#### 8 - Rúrové vedenie

67 176,54

23	K	894102114	Osadenie čerpacej stanice s hradidlom	ks	1,000	3 317,29	3 317,29
24	M	4044793671	ECOLIFT XXL DN 400, Isolutions, dvojnadržové prevedenie	ks	1,000	63 859,25	63 859,25

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

703,97

25	K	919735126	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	11,830	26,30	311,13
26	K	979071121	Očistenie vyburaných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	9,048	1,12	10,13
27	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,331	1,22	16,26
28	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	386,599	0,26	100,52
29	K	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí )	t	13,331	15,55	207,30
30	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku-zemina	t	2,755	5,70	15,70
31	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,331	3,22	42,93

#### 99 - Presun hmôt HSV

643,01

32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z piast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,773	19,62	643,01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 05 - SO 05 - NN prípojka

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 356,49
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 356,49</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 356,49	1 271,30
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>7 627,79</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 05 - SO 05 - NN prípojka

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 356,49</b>
M - Práce a dodávky M	6 356,49
21-M - Elektromontáže	6 356,49
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 356,49</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 05 - SO 05 - NN prípojka

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 356,49

M - Práce a dodávky M

6 356,49

21-M - Elektromontáže

6 356,49

1	K	SO 05	SO 05 - NN prípojka (samostatný rozpočet)	KPL	1,000	6 356,49	6 356,49
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 06 - SO 06 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 646,61
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>48 646,61</b>

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	48 646,61	9 729,32

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>58 375,93</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 06 - SO 06 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>48 646,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	48 646,61
1 - Zemné práce	6 211,45
2 - Zakladanie	945,92
4 - Vodorovné konštrukcie	279,21
5 - Komunikácie	9 760,02
8 - Rúrové vedenie	27 328,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	279,25
99 - Presun hmôt HSV	3 842,56
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>48 646,61</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 06 - SO 06 - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

Miesto: Bratislava

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

48 646,61

### HSV - Práce a dodávky HSV

48 646,61

#### 1 - Zemné práce

6 211,45

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m <sup>2</sup>	20,839	2,83	58,97
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	20,839	12,90	268,82
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,575	6,46	300,87
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	23,288	0,64	14,90
5	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,748	27,89	885,45
6	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	134,455	6,13	824,21
7	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	134,455	3,61	485,38
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	78,323	2,51	196,59
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	2 114,721	0,24	507,53
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	78,323	0,65	50,91
11	K	174101002	Žasyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,229	3,04	198,30
12	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	132,026	9,84	1 299,14
13	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	20,637	15,40	317,81
14	M	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	34,808	9,84	342,51
15	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	34,039	0,40	13,62
16	K	979082223b	Poplatok za uloženie na skládku-zemina	t	78,323	5,70	446,44

#### 2 - Zakladanie

945,92

17	K	279100009	Drobné stavebné úpravy - predbežná cena	ks	1,000	881,16	881,16
18	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	34,039	0,59	20,08
19	M	6936657030	FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 500g/m <sup>2</sup> , Protex 500, obj.č. GTX/FI/047	m <sup>2</sup>	35,741	1,25	44,68

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

279,21

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	3,126	35,03	109,50
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,764	96,21	169,71

#### 5 - Komunikácie

9 760,02

22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	16,030	0,67	10,74
23	K	576141111	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 50 mm	m2	16,030	6,96	111,57
24	K	581110111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 100 mm	m2	20,839	13,37	278,62
25	K	935114423	Osadenie odvodňovacieho ACO vnútornej šírky 150 mm a s roštom triedy C 400	m	25,000	14,17	354,25
26	M	5530100150	Žlab ACO 150 dl. 1,00 m	ks	25,000	217,70	5 442,50
27	M	5530100197	Rošt z pozinkovanej ocele k žlabu ACO DN 150 pre záťaž D 400	ks	25,000	137,36	3 434,00
28	M	5530100199	Čelná a koncová stena k žlabu ACO DN 150	ks	2,000	64,17	128,34

#### 8 - Rúrové vedenie

27 328,20

29	K	871390011	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr DN 400	m	16,030	6,74	108,04
30	M	2862460990	Rúra plastová HDPE 400 (455x29,50 SN 8)	m	19,150	268,63	5 144,26
31	K	894431315	Montáž šachty PEHD DN 1000 H 3000	ks	3,000	88,12	264,36
32	M	4267101180	Šachta PEHD DN 1000 H 3000 vstup výstup	ks	3,000	1 702,41	5 107,23
33	M	2860018040	PE DN315X18,7 spoj na tupo	m	50,000	54,65	2 732,50
34	M	2860018060	PE DN400X23,7 spoj na tupo	m	50,000	85,58	4 279,00
35	M	5524213540	Liatinový poklop s odvetraním kruhový DN600, D400	ks	3,000	135,47	406,41
36	M	5922441040	Betónový prstenec -pre šachty DN1000	ks	3,000	93,53	280,59
37	M	3450550803	Elektro spojka DN 315 pre napojenie do šachty	ks	3,000	67,38	202,14
38	M	3450550804	Elektro spojka DN 400 pre napojenie do šachty	ks	3,000	194,89	584,67
39	K	894811039	Osadenie a montáž čerpacej stanice Aqualift F duo	ks	1,000	1 295,82	1 295,82
40	M	426720000809	28629-C KESSEL čerpacia stanica Aqualift F duo, SDS-systém, nadzemná inštalácia, 230 V, 2x SPF 1400-S3	ks	1,000	6 541,67	6 541,67
41	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	64,23	64,23
42	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66,prstenec	ks	1,010	17,83	18,01
43	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, dno	ks	1,010	13,23	13,36
44	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, prietoková skruž	ks	1,010	13,47	13,60
45	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10-50, skruž	ks	1,010	5,67	5,73
46	K	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	33,33	33,33
47	M	5524262000	Mreža kanálová vtoková pre vozovku 500X500	ks	1,000	233,25	233,25

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

279,25

48	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,060	1,94	62,20
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,731	1,22	8,21
50	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	195,199	0,26	50,75
51	K	979082223	Poplatok za skládkovanie vyburaných hmôt a sutí )	t	4,689	15,55	72,91
52	K	979082223a	Poplatok za skládkovanie živice	t	2,042	31,10	63,51
53	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,731	3,22	21,67

#### 99 - Presun hmôt HSV

3 842,56



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	195,849	19,62	3 842,56

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 07 - Odizolovanie suterénu pod severným dvorom

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ:

MZVaEZ SR

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.BOTTLIK

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 260,14
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 260,14</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	27 260,14	5 452,03
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>32 712,17</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

**Objekt:** 07 - Odizolovanie suterénu pod severným dvorom

**Miesto:** Bratislava

**Dátum:** 16. 7. 2018

**Objednávateľ:** MZVaEZ SR

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** AVA-stav, s.r.o.

**Spracovateľ:**

Ing.BOTTLIK

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>27 260,14</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	21 902,55
1 - Zemné práce	12 696,95
5 - Komunikácie	1 394,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 805,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 328,40
99 - Presun hmôt HSV	676,84
PSV - Práce a dodávky PSV	5 357,59
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 332,97
713 - Izolácie tepelné	1 024,62
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>27 260,14</b>

# ROZPOČET

Stavba: Ochrana pred zatápaním areálu a odizolovanie suterénnych priestorov

Objekt: 07 - Odizolovanie suterénu pod severným dvorom

Miesto: Bratislava Dátum: 16. 7. 2018

Objednávateľ: MZVaEZ SR Projektant:  
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o. Spracovateľ: Ing.BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

27 260,14

### HSV - Práce a dodávky HSV

21 902,55

#### 1 - Zemné práce

12 696,95

1	K	113106612	Rozoberanie betónovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	56,290	2,47	139,04
2	K	113307111	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 zo štrkového lôžka, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	56,290	3,71	208,84
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,360t	m2	33,490	12,90	432,02
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	168,408	38,13	6 421,40
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť horniny	m3	168,408	11,59	1 951,85
6	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	107,858	4,83	520,95
7	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	107,858	1,89	203,85
8	K	151101402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	107,858	6,46	696,76
9	K	151101412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	107,858	1,33	143,45
10	K	174101102	Žasyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	168,408	11,75	1 978,79

#### 5 - Komunikácie

1 394,50

11	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,290	2,80	157,61
12	K	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	33,490	15,15	507,37
13	K	596911112	Kladenie betónovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	56,290	12,96	729,52

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 805,86

14	K	62242113.P	Vyrovnanie nerovností muríva	m2	14,400	3,42	49,25
15	K	62290311.P	Očistenie obnaženého muríva od zeminy	m2	155,178	4,12	639,33
16	K	289904111.P	Výsekanie spoj. hmoty zo škár a ich vyčistenie, 0,01200t	m2	155,178	7,20	1 117,28

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 328,40

17	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	107,858	2,11	227,58
18	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	107,858	1,33	143,45
19	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	107,858	1,37	147,77
20	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	9,100	6,31	57,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	9750431.P	Podchytenie klenieb suterénu-dočasné statické zabezpečenie drevenou výdrevou aktivovanou dreveným klinovaním, pri výške podchytenia cez 3,50m -dodávka, montáž, demontáž	m	58,500	67,38	3 941,73
22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,056	8,85	106,70
23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	349,624	0,31	108,38
24	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,560	5,74	215,59
25	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	300,480	0,64	192,31
26	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	12,056	15,55	187,47

#### 99 - Presun hmôt HSV

676,84

27	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	36,098	18,75	676,84
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

5 357,59

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 332,97

28	K	71146330.P	Penetrácia a striekaná hydroizolácia odolná voči vode - modifikovaná asfaltová hmota na vodnej báze ako napr. A12, na ploche zvislej	m2	177,978	18,09	3 219,62
29	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	177,978	2,95	525,04
30	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová ako napr. Tatratex PP 300	m2	213,574	1,05	224,25
31	K	711491275	Pripevnenie textilie na plochy zvislé kotviacimi páskami	m	28,800	8,90	256,32
32	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	42,252	2,55	107,74

#### 713 - Izolácie tepelné

1 024,62

33	K	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	22,800	1,33	30,32
34	M	2837650180	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	23,256	13,82	321,40
35	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	36,000	4,23	152,28
36	M	2837650180	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	36,720	13,82	507,47
37	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,115	1,30	13,15

Názov zákazky : OCHRANA PRED ZATÁPANÍM AREÁLU MZV a EZ SR  
SO 05 Prípojka NN

	Hlava III v €	Hlava XI v €	Dodávka v €	Montáž v €
REKAPITULÁCIA				
1 montáž C-210 M			0,00	481,47
2 nosný materiál			1 214,49	0,00
3 zemné práce C-460 M			1 194,88	2 497,65
4 odborná prehliadka a skúšky			0,00	352,00
5 hzs			0,00	616,00
=====				
CELKOM			2 409,37	3 947,12
SÚČET SPOLU (bez DPH)			6 356,49	

V cene nie je geodetické zameranie prípojky NN.

Dňa: 16.7.2018

Názov zákazky : **OCHRANA PRED ZATÁPANÍM AREÁLU MZV a EZ SR**  
**SO 05 Prípojka NN**

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v €
<b>Montáž C-210 M</b>							
*****							
		RÚRKY					
1	210 01-0029	chránička FXP 50	m	8,00	1,60	0,00	12,80
		KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE					
2	210 80-0121	CYKY-J 5 x 4	m	105,00	0,39	0,00	40,95
3	210 80-0124	CYKY-J 5 x 16	m	97,00	0,53	0,00	51,41
		PRÍPLATOK NA ZATÁHOVANIE KÁBLOV					
4	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	4,00	0,28	0,00	1,12
5	210 95-0202	Zaťahovanie kábla do chráničky do 2kg	m	80,00	0,93	0,00	74,40
		UKONČENIE KÁBLOV					
6	210 10-0258	do 5 x 4	ks	2,00	4,55	0,00	9,10
		KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH					
7	210 10-0601	do 4x16	ks	2,00	8,81	0,00	17,62
		UZEMŇOVACIA SIEŤ					
8	210 22-0021	Pásik FeZn 30x4mm	m	97,00	2,36	0,00	228,92
9	210 22-0022	Vodič FeZn 8mm	m	8,00	2,36	0,00	18,88
10	210 22-0321	Svorky SP1,SR02	ks	10,00	2,15	0,00	21,50
=====							
		montáž C-210 M				0,00	476,70
		PPV 1.00 %				0,00	4,77
=====							
		<b>montáž C-210 M</b>				<b>0,00</b>	<b>481,47</b>
*****							
<b>Nosný materiál</b>							
*****							
		RÚRKY					
1	materiál	chránička FXP 50	m	8,40	1,85	15,54	0,00
		KÁBLE CYKY 1 KV					
2	materiál	CYKY-J 5 x 4	m	110,25	1,65	181,91	0,00
3	materiál	CYKY-J 5 x 16	m	101,85	8,51	866,74	0,00
		UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU					
4	materiál	pre 16 Cu	ks	10,00	1,15	11,50	0,00
		HADICE TEPLOM ZMRŠTITELNÉ S LEPIDLOM					
5	materiál	koncovka EPKT 015	ks	2,00	10,31	20,62	0,00
6	materiál	Označovací štítok na kábel	ks	4,00	2,16	8,64	0,00
		UZEMŇOVACIA SIEŤ					
7	materiál	Pásik FeZn 30x4mm	kg	4,80	2,25	10,80	0,00
8	materiál	Vodič FeZn 8mm	ks	3,60	2,25	8,10	0,00
9	materiál	Svorka SP1	ks	2,00	4,36	8,72	0,00
10	materiál	Svorka SR02	ks	8,00	4,36	34,88	0,00
=====							
		nosný materiál				1 167,45	0,00
		podružný materiál 3.00 %				35,02	0,00
=====							
		nosný materiál				1 202,47	0,00
		PPV 1.00 %				12,02	0,00
=====							
		<b>nosný materiál</b>				<b>1 214,49</b>	<b>0,00</b>
*****							
<b>zemné práce C-460 M</b>							
*****							
		VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA					
1	460 01-0024	v zastavanom priestore	km	0,07	799,90	0,00	55,99
		BÚRANIE ŽIVIČNÝCH PODKLADOV					
2	460 03-0081	Rezanie škáry v asfalte	m	86,00	5,37	0,00	461,82
		ROZBÚRANIE BETONU					
3	460 08-0101	Demonitáž betonových piôch	m3	3,50	85,00	0,00	297,50
		HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY					
4	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	66,00	12,87	0,00	849,42
		ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.					
5	460 42-0372	tehľami na šírku kábla 35cm	m	56,00	2,00	0,00	112,00
		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC					
6	460 49-0012	šírka 33 cm	m	66,00	0,44	0,00	29,04

Názov zákazky : OCHRANA PRED ZATÁPANÍM AREÁLU MZV a EZ SR  
SO 05 Pripojka NN

PRESTUPY Z CHRÁNIČKY						
7 460 51-0021	chránička do 100	m	82,00	1,02	0,00	83,64
ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY						
8 460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	56,00	3,32	0,00	185,92
ÚPRAVA TERÉNU						
9 460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	40,00	2,25	0,00	90,00
10 460 65-0024	Podkladová vrstva z betónu 20cm	m2	15,50	21,44	0,00	332,32
MATERIÁL						
11 materiál	betón 250	m3	3,50	75,32	263,62	0,00
12 materiál	piesok	m3	2,00	22,50	45,00	0,00
13 materiál	tehla	ks	280,00	2,15	602,00	0,00
14 materiál	chránička FXKV 50	m	62,00	3,13	194,06	0,00
15 materiál	chránička FXKV 63 pre čerpadlá	m	20,00	4,51	90,20	0,00
=====					=====	=====
zemné práce C-460 M					1 194,88	2 497,65
odborná prehliadka a skúšky						
-----						
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,						
vypracovanie správy						
	hod		16,00	22,00	0,00	352,00
=====					=====	=====
odborná prehliadka a skúšky					0,00	352,00
HZZ						
---						
1	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	8,00	22,00	0,00	176,00
2	zaistenie vypnutého stavu	hod	8,00	22,00	0,00	176,00
3	komunikácia so ZEZ	hod	4,00	22,00	0,00	88,00
4	Nepredvídané práce spojené s montážou káblov	hod	8,00	22,00	0,00	176,00
=====					=====	=====
hzz					0,00	616,00



**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO**  
**Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava**

Č. j. 1936/6241/2018/STA/Vas/G-4

V Bratislave 26. 01. 2018

**R O Z H O D N U T I E**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto:

podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a § § 4, 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

**u m i e s ť u j e**

stavebníkovi: Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká 2, 833 36 Bratislava, IČO: 00699021 zmenu dokončenej stavby: „Ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZSR, Hlboká 2, Bratislava“ a „Odizolovanie suterénnych priestorov pod severným dvorom“, na pozemkoch parc. č. 3715/1, 12, 3714/3 v k. ú. Staré Mesto, vrátane prípojky inžinierskych sietí aj na pozemku register „C“ parc. č. 21630/8 k. ú. Staré Mesto a register „E“ parc. č. 3713 v k. ú. Staré Mesto (Ul. Pražská), podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HYDRO Ing. Štefan Hromada, so sídlom na ul. Sibírska 290, 831 02 Bratislava, Ing. Štefanom Hromadom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 3687\*A\*2-2 v decembri 2016.

**Členenie stavby na stavebné objekty:**

- SO 01 Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie
- SO 02 Preložka areálového vodovodu
- SO 03 Retenčná nádrž
- SO 04 Ecofilt XXL – hybridná prečerpávací stanica
- SO 05 NN prípojka
- SO 06 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

a podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

**p o v o ľ u j e**

stavebníkovi: Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká 2, 833 36 Bratislava, IČO: 00699021 zmenu dokončenej stavby: „Ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZSR, Hlboká 2, Bratislava“ a „Odizolovanie suterénnych priestorov pod severným dvorom“, na pozemkoch parc. č. 3715/1, 12, 3714/3 v k. ú. Staré Mesto, vrátane prípojky inžinierskych sietí aj na pozemku parc. č. 21630/8 k. ú. Staré Mesto a register „E“ parc. č. 3713 v k. ú. Staré Mesto (Ul. Pražská), podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HYDRO Ing. Štefan Hromada,

so sídlom na ul. Sibírska 290, 831 02 Bratislava, Ing. Štefanom Hromadom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 3687\*A\*2-2 v decembri 2016.

#### Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie

SO 02 Preložka areálového vodovodu

SO 05 NN prípojka

SO 06 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky

#### Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HYDRO Ing. Štefan Hromada, so sídlom na ul. Sibírska 290, 831 0 Bratislava, Ing. Štefanom Hromadom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 3687\*A\*2-2 v decembri 2016, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba je riešená na stavebné objekty uvedené vyššie. Nie je členená na prevádzkové súbory.
3. Predmetom povoľovania je zmena okanalizovania existujúceho areálu, za účelom zabezpečenia areálovej kanalizácie proti vzdutiu, tzn. proti spätnému zatápaniu pri mimoriadnych stavoch cez kanalizačnú prípojku z verejnej kanalizácie trasovanej v Pražskej ulici. Časť existujúcej kanalizačnej prípojky DN 300, ktorá je trasovaná cez susedný pozemok (bytový dom Pražská 3-5) bude zrušená. Časť kanalizácie DN 300 a časť DN 400 bude rekonštruovaná. Napojenie na existujúci zberač v Pražskej ulici bude zachovaný. Na kanalizačnom potrubí budú doplnené tri kanalizačné šachty z PE Ø1000 mm so vstupom cez kruhový liatinový poklop Ø600 mm po oceľových poplastovaných stúpadlách. V trase realizovaných objektov dôjde k preložke vodovodu, pričom v celkovej dĺžke 78 m bude existujúce vodovodné potrubie DN 80 a DN63 zrušené. Do retenčnej nádrže sa napoja areálové stoky jednotnej kanalizácie z existujúcich objektov, manipulačnej spevnenej plochy, garáže a parkovacích plôch. Retenčná nádrž s objemom  $V = 90 \text{ m}^3$  s prečerpávacím zariadením a hradidlom v šachte je navrhnutá z dvoch polyetylénových rúr vysokej hustoty vyrobená so špirálovým profilom. Ide o zvárané potrubie z PE priemeru DN1800 SN8 dĺžky 2x20 m. Vstup do nádrží bude cez dva vstupné komíny DN1000 ukončené uzamykateľným vodotesným liatinovým poklopom Ø600 mm. Kanalizačný poklop sa uloží na betónovú roznášaciu dosku. Vetranie bude zabezpečené cez potrubie DN100 z nerez, ukončené oblúkom. Retenčné nádrže budú navzájom prepojené. Kanalizačné potrubie z nádrží sa napojí do prečerpávacieho zariadenia situovaného v šachte. Zároveň dôjde k dodatočnému odizolovaniu suterénnych priestorov pod severným krídlom Palud'aiho paláca, vrátane dočasného zabezpečenia stropného klenbového systému a statického zabezpečenia výkopu po celej dĺžke obvodovej steny orientovanej do severného dvora. Všetky existujúce plochy sa po ukončení stavebných prác vrátia do pôvodného stavu.
4. Napojenie na rozvodné siete:
  - **nn prípojka** – pre prečerpávaciu stanicu ECCOLIFT XXL bude realizovaná nová nn prípojka z existujúceho rozvádzača Rnz, ktorý je ako hlavný rozvádzač záložného zdroja el. energie napojený z dieslového agregátu. Ďalej sa uvažuje s rezervným káblovým prepojom medzi rozvádzačom Rnz a priestormi pivnice spoločenskej miestnosti. Trasa kábla bude vedená v existujúcich káblových roštach vedených pod stropom podzemnej garáže. Pri vchodových dverách bude kábel zvedený do zeme, odtiaľ bude pokračovať do pivničných priestorov spoločenskej miestnosti. Spolu s káblami sa bude do zeme ukladať uzemňovací pásik pre uzemňovaciu sústavu prečerpávacej stanice.
  - **vodovodná prípojka** – napojenie na verejný vodovod ostáva bez zmeny
  - **dažďová kanalizácia** – v súčasnosti je odvádzanie odpadových a zrážkových vôd zabezpečené cez kanalizačnú prípojku DN400 zaistenú do verejnej kanalizácie DN700/800 vedenej v Pražskej ulici. Kanalizačné potrubie bude rekonštruované, revízná šachta bude vymenená za novú. Na areálovej kanalizácii je osadené aj ORL. Napojenie na verejnú kanalizáciu ostáva bez zmeny.
  - **prípojka plynu** – bez zmeny.
5. Objekt je dopravne napojený na jestvujúcu komunikáciu – Hlbokú cestu a Pražskú ulicu.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní formou verejného obstarávania.

7. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
8. Pred začatím výstavby stavebník zabezpečí presné overenie a vytýčenie trás jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území.
9. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pred začatím výstavby je stavebník povinný vyhotoviť inžiniersko-geologický prieskum.
11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
12. V zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas stavby treba udržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
13. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predĺženie.
14. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým č. 6/2013 o dodržiavaní poriadku a čistoty, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom).
15. Stavebník je povinný v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Hlbokej ceste mestskú časť Bratislava-Staré Mesto a na Pražskej ulici Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
16. Stavebník je povinný riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasíť v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
17. Stavebník je povinný dodržiavať zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti.
18. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.
19. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
20. Stavebník je povinný pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami treba zakapotovať.
21. Stavebník je povinný označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“ s uvedením údajov: názov stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a termín ukončenia stavby, dátum a číslo stavebného povolenia.
22. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný denník je povinný stavbyvedúci.
23. **K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie je stavebník povinný:**
  - v kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak

doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

- predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch;
- 24. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie.
- 25. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky zainteresovaných orgánov a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach:

**Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OD 55272/2017-415985 33429/2018 zo dňa 04. 01. 2018:**

1. Stavbou dotknutá Pražská ul. (cesta II/572) je vrátane verejného osvetlenia v správe Hl. mesta SR Bratislavy - OSK.
2. Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie splatným POD na dotknutej komunikácii a chodníku a práce si naplánuvať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
3. Rekonštrukciu kanalizačnej prípojky SO 06 pre MZV žiadame zrealizovať bez zásahu do konštrukcie vozovky Pražskej ul. (Podľa predloženej PD dôjde len k zásahu do konštrukcie príslušného chodníka.)
4. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK žiadame vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania.
5. Rozkopávku žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarezat' kotúčom (pneumatické kladivo poškodzuje konštrukcie vozoviek a chodníkov aj v okolí stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečiť predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 cm), dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 25 cm v chodníku (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, použiť modifikované asfalty, predložiť atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok.
6. Po rozkopávkach žiadame:
  - a) Na chodníku urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy, použiť spojovací penetračný náter 0,5 kg/m<sup>2</sup>) na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 0,5 m na koncoch dotknutého úseku (prípadne po najbližší starý spoj pokiaľ je do 0,5 m v okruhu rozkopávky), pôvodnú PÚ v súvislej čiare kolmo na os chodníka zarezat' a po pokládke novej PÚ spoj - starej a novej PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zaliat' asfaltovou zálievkou, dodržať niveletu chodníka a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd), uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka (poškodené obrubníky vymeniť za nové) a zaškárovať.
  - b) Rozkopávku po ukončení zápisnične odovzdať OSK - správcovi komunikácií.
7. Pri stavebných prácach dôjde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) – podzemné káblové vedenia v správe OSK, ktoré žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením. Pred začatím stavby žiadame káble VO zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou.
8. V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO žiadame obnoviť káblové lôžka a káble VO uložiť do chráničky bez použitia spojok (natiahnuť celé káblové polia). Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
9. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK – správcu VO k prevzatíu staveniska, ku kontrole a k prevzatíu prác.
10. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02 63 8 10 151.

11. Ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vypusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii, chodníku, VO a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou.
12. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu komunikácií, VO a DZ.
13. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
14. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky

**Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2017/11760-2/33891/BAX zo dňa 03. 05. 2017:**

1. Stavebník/investor zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia.
2. Stavebník/investor uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba). Zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na internetovej stránke [www.culture.gov.sk](http://www.culture.gov.sk/extdoc/5511) (navigácia: <http://www.culture.gov.sk/extdoc/5511> /Zoznam jtravnických osôb oprav vykonavata archeol og výskum apríl2015) a na KPÚ BA.
3. Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník alebo stavebník
4. KPÚ BA podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu a nakladanie s nálezmi
  - a) Druh pamiatkového výskumu:
    - archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d)
    - záchranný výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) realizovaný na záchranu predpokladaných nálezov počas a v súčinnosti so stavebno-zemnými prácami.
  - b) Rozsah výskumu:
 

Výskum (odkryv, výkopy) sa vykoná v rozsahu všetkých zemných prác a zásahov do terénu vyvolaných stavbou.
  - c) Spôsob vykonávania výskumu:
 

Výskum sa vykoná v úzkej súčinnosti so stavbou, počas stavebných prác formou odborného dozoru, t.j. za prítomnosti archeológa za účelom vyhľadávania, identifikácie, vyhodnocovania a zberu archeologických nálezov. V prípade lokalizácie archeologického objektu, závažného archeologického nálezu (napr. depot predmetov) prizve na obhliadku zástupcu KPÚ BA. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný s KPÚ BA, ktoré určí rozsah lokálnej plošnej sondy za účelom pokrytia miesta nálezu tak, aby nález mohol byť ručným výkopom odkrytý, preskúmaný a jeho nálezové súvislosti dostatočne odborne zdokumentované. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie.
  - d) Nakladanie s nálezmi:
    - podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky
    - oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastného práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.
5. Cieľ výskumu:
  - záchrana a ochrana dosiaľ neznámych nálezov zistených pri realizácii povolenej stavby, ich identifikácia, preskúmanie a odborné zdokumentovanie nálezových súvislostí.
6. Stavebník / vlastník :
  - a) zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona pri vykonávaní výskumu prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

spolupracovala s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránila práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnuteľností a iného majetku;

b) oznámi písomne 10 kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe a informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať archeologický výskum v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 pamiatkového zákona KPÚ BA;

c) doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum;

d) zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ BA začatie pamiatkového výskumu najmenej 5 pracovných dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne. Realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj príslušnému obecnému úradu;

e) zabezpečí, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu;

f) zabezpečí, aby oprávnená osoba zvolala v prípade pozitívneho výsledku výskumu na konci terénnej časti výskumu záverečnú odbornú komisiu za účasti zástupcu KPÚ;

g) zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z. (ďalej len vyhláška);

h) oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona povinná predložiť výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, na posúdenie. Toto stanovisko je potrebné zabezpečiť pred odovzdaním výskumnej dokumentácie investorovi/stavebníkovi.

7. Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom PÚ SR na KPÚ BA a jedno Archeologickému ústavu SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra (ďalej len AÚ SAV).

8. Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

9. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu vykoná zástupca KPÚ BA.

**Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/099105/VSM zo dňa 31. 10. 2017:**

1. Predmetné udržiavacie práce sú v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.

2. Udržiavacie práce nepredstavujú podľa zákona OPK v danom území činnosť zakázanú, alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody.

3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) navrhovaná trasa udržiavacích prác nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra, alebo iného prvku s regionálnym významom.

4. V prípade potreby výrubu drevín sa podľa § 47 ods. 3 a 4 písm. b) zákona OPK na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub súvislého krovitého porastu s výmerou nad 10 m<sup>2</sup> sa vyžaduje súhlas orgánu prírody a krajiny v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Podľa § 47 ods. 5 zákona OPK ak stromy a kroviny rastú ako súčasť verejnej zelene, súhlas na ich výrub sa vyžaduje bez ohľadu na veľkostné parametre. Podľa § 47 ods. 4 písm. c) na výrub drevín, rastúcich v záhradách a záhradkárskejších osadách s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

5. Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí zachovaných drevín podľa § 47 ods. 1 zákona OPK a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 837010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

6. V zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu v zastavanom území obce s prvým stupňom ochrany sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny nevyžaduje.

**Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/047945/TAM/I-vyj. Zo dňa 19. 04. 2017:**

1. Navrhovaný stavebný objekt „SO 03 Retenčná nádrž a ORL“ majú charakter vodnej stavby v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona a na jej povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona.
2. V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.
3. Existujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.

**Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/97146/HEL/I zo dňa 10. 11. 2017:**

Z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

Držiteľ odpadov je povinný:

1. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
2. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
3. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
4. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
5. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
6. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
7. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
8. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
9. ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.
10. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., vážne listky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach,

vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

**Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 05. 12. 2017:**

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie č. 12609/2017/PD zo dňa 04. 04. 2017:**

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K stavbe „Ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZ SR“ nemáme námietky.

Technické riešenie, návrh a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.“ (ďalej len „technické podmienky“).

Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk).

Vlastník kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.

**A. Odvádzanie odpadových vôd**

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti a rekonštrukciou areálovej kanalizácie a revíznej šachty súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

S odvádzaním vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do verejnej kanalizácie s navrhovaným prietokom 27,78 l/s súhlasíme

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre jednotlivé druhy povrchov bude z plôch :

Povrch kategórie A /zastavané plochy a málo priepustné plochy/: 5324 m<sup>2</sup> Povrch kategórie B /čiastočne priepustné plochy ako dlažby a zatravnené strechy/: 127 m<sup>2</sup> Povrch kategórie C /dobře priepustné plochy pokryté vegetáciou/: 1548 m<sup>2</sup>

**a/ Kanalizačná prípojka**

Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka

Kanalizačnú prípojkou, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

Revíziu šachty na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť na pozemku vlastníka približne 1m za hranicou nehnuteľnosti.



Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

b/ Realizácia kanalizačnej prípojky

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu.

Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických podmienok“.

Zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce.

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

## ODÔVODNENIE

Žiadateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká 2, 833 36 Bratislava, IČO: 00699021 v konaní na základe splnomocnenia zastúpené spoločnosťou 1. Bratislavské centrum realít s. r. o., Zrinského 9A, 811 03 Bratislava, IČO: 47 609 664, podali dňa 13. 12. 2017 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby: „**Ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZSR, Hlboká 2, Bratislava**“ a „**Odizolovanie suterénnych priestorov pod severným dvorom**“, na pozemkoch parc. č. 3715/1, 12, 3714/3 v k. ú. Staré Mesto, vrátane prípojky inžinierskych sietí aj na pozemku parc. č. 21630/8 k. ú. Staré Mesto (Ul. Pražská), konkrétne stavebné objekty uvedené vyššie, v spojenom územnom a stavebnom konaní a umiestnenie objektu **SO 04 Ecofilt XXL – hybridná prečerpávacía stanica**. Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začaté konanie.

Žiadosť bola doložená projektovou dokumentáciou vypracovanou HYDRO Ing. Štefan Hromada, so sídlom na ul. Sibírska 290, 831 0 Bratislava, Ing. Štefanom Hromadom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 3687\*A\*2-2 v decembri 2016 a dokladmi potrebnými k vydaniu stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v konaní podľa stavebného zákona skúmal a stanovil v zmysle § 59 stavebného zákona okruh účastníkov konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil listom zo dňa 21. 12. 2017 pod č. 11540/54948/2017/STA/Vas začatie územného a stavebného konania a v súlade s ustanovením § § 36 ods. 2, 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia citovaného oznámenia, pričom boli upozornení, že inak na ne nebude prihliadnuté.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach § § 60 a 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby (ani budúcim užívaním) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

**Dotknuté orgány sa k žiadosti vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Svoje stanoviská oznámili:**

- Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OD 55272/2017-415985 33429/2018 zo dňa 04. 01. 2018;
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2017/11760-2/33891/BAX zo dňa 03. 05. 2017;

- Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/099105/VSM zo dňa 31. 10. 2017;
- Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/047945/TAM/I-vyj. Zo dňa 19. 04. 2017;
- Okresný úrad životného prostredia, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/97146/HEL/I zo dňa 10. 11. 2017;
- Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 05. 12. 2017;
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie č. 12609/2017/PD zo dňa 04. 04. 2017.

**K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady:**

- Výpis z katastra nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva č. 4732, 8925, 1656;
- Kópia katastrálnej mapy zo dňa 10. 10. 2017;
- Splnomocnenie;
- Výpis z OR;
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286500401800/0099 zo dňa 19. 01. 2018;
- Vyjadrenie správcu areálových IS MZV a EZ SR zo dňa 19. 07. 2017;
- Projektová dokumentácia 2 x – ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZ SR, návrh odizolovania suterénnych priestorov pod severným dvorom, nn prípojka, návrh dočasného statického zabezpečenia

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.


Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb.)

**Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Prílohy: 1x overený projekt stavby pre stavebníka



**Mgr. Radoslav Števčík**  
starosta mestskej časti



**Doručí sa PO:**

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Hlboká 2, 833 36 Bratislava
2. 1.Bratislavské centrum realít s. r. o., Zrúnskeho 9A, 811 03 Bratislava
3. Ing. Hromada Štefan HYDRO, Sibírska 29, 831 02 Bratislava

**Na vedomie:**

4. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
6. Hl. mesto SR Bratislava, majetkové odd., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
7. Hl. mesto SR Bratislava, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, majetkové odd. – TU!
11. Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava

VEDELITEĽNÁ SNÁST ZODHODNOTIA Ž.j. 1936/6247/2018/Ž4/Vas/6-9  
 70 dŽn 26.01.2018



Okresný Žrad Bratislava katastrŽlny odbor	Okres	Bratislava I	Ŗbec	BA-m.Ž. STARÉ MESTO	KaĽ. Žzemie	Staré Mesto
	Ľíslo zŽkazky	K1-1994814	VektorovŽ mapa	Mierka	1 : 1000	
	KŖPIA KATASTRŽĽNEJ MAPY					
na parcelu: --						
Vyhotoval						
DŽo	10.10.2017		Meno	ŦirokŽ Silvester		



Číslo: OU-BA-OSZP3-2018/035354/BEP/I-6159  
Bratislava dňa: 23.5.2018

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej „tunajší úrad“), ako orgán štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „vodný zákon“) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva stavebníkovi

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

### p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a § 66 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavieb: „**SO 03 retenčná nádrž**“ a „**SO 04 Ecolift XXL – hybridná prečerpávací stanica**“ v rámci stavby „**Ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZ SR a odizolovanie suterénnych priestorov pod severným dvorom.**“ Stavba sa bude realizovať na p.č. 3715/1,12, 3713, 3714/3 a p.č. 21630/8 k.ú. Staré mesto, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Štefan Hromada (reg.č.3687 A 2-2), firma HYDRO s.r.o., Sibírska 29, 831 02 Bratislava v termíne 12/2016.

**Účel stavby:** ochrana areálu MZV a EZ SR pri prívalových dažďoch z dôvodu spätného vzdutia kanalizácie cez prípojku.

**Stavba sa povoľuje v tomto rozsahu:** retenčná nádrž má plánovaný objem 90 m<sup>3</sup>, prečerpávacie zariadenie a hradidlo majú zabezpečiť ochranu pred spätným vzdutím. Nádrž bude vyrobená z dvoch vzájomne prepojených polyetylénových rúr dĺžky 20 m, DN1800. Ecolift XXL – hybridná prečerpávací stanica má maximálnu prečerpávaciu kapacitu 145 m<sup>3</sup>/h. Stavebník si zároveň zrekonštruje existujúcu kanalizáciu vrátane prípojky a zrealizuje prekládku areálového vodovodu.

### Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Štefan Hromada (reg.č.3687 A 2-2), firma HYDRO s.r.o., Sibírska 29, 831 02 Bratislava v termíne 12/2016.
2. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.

3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ bude určený výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu dodávateľa stavby do 15 dní od skončenia výberového konania v súlade s § 62 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti vodoprávneho povolenia.
5. Pred začatím prác je stavebník povinný vytýčiť a vyznačiť polohu jestvujúcich inžinierskych sietí (IS).
6. Pri križovaní jestvujúcich sietí postupovať opatrne, výkop vykonať ručne a zachovať ochranné pásma všetkých IS, je nutné dodržiavať vzdialenosti podľa STN 73 6005.
7. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení a doplnení niektorých zákonov.
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi:
  - označenie stavby,
  - označenie stavebníka,
  - kto stavbu realizuje,
  - kto a kedy stavbu povolil,
  - termín začatia a ukončenia stavby,
  - meno stavebného dozoru.Štítok ponechať na viditeľnom mieste až do kolaudácie stavby.
9. Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach denník.
10. Pôvodca odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade s § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
11. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby budú ihneď zo stavby vyvezené. Prepravu, úpravu a zneškodnenie odpadov vykoná osoba oprávnená na túto činnosť.
12. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
13. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto stavebného povolenia a všetky doklady vyplývajúce primerane z ustanovení § 17 a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

**Majetkovoprávne vzťahy:** Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemkom evidovaným v registri C-KN pod p.č. 3715/1,12, 3713, 3714/3 a p.č. 21630/8 k.ú. Staré mesto, okres Bratislava - Staré Mesto.

#### **Všeobecné ustanovenia:**

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť. Čas platnosti stavebného povolenia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa ak ju podá v dostatočnej časovej lehote tak, aby o nej bolo právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia.

2. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
4. Stavebník (Kancelária NR SR) je oslobodený od správneho poplatku pri podaní žiadosti na vydanie stavebného rozhodnutia na uskutočnenie objektu vodnej stavby.

V konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

### O d ô v o d n e n i e

Stavebník - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, podal dňa 21.2.2018 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „**SO 03 retenčná nádrž**“ a „**SO 04 Ecolift XXL – hybridná prečerpávací stanica**“ v rámci stavby „Ochrana pred zatápaním areálu MZV a EZ SR a odizolovanie suterénnych priestorov pod severným dvorom.“ Stavba sa bude realizovať na p.č. 3715/1,12, 3713, 3714/3 a p.č. 21630/8 k.ú. Staré mesto, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Štefan Hromada (reg.č.3687 A 2-2), firma HYDRO s.r.o., Sibírska 29, 831 02 Bratislava. Účelom stavby je ochrana areálu MZV a EZ SR pri prívalových dažďoch z dôvodu spätného vzdutia kanalizácie cez prípojku.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Po preskúmaní podania Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia oznámil začatie stavebného konania listom zo dňa 10.04.2018 pod č. OU-BA-OSZP3-2018/035354/BEP/I-ozn.. Počas stanovenej lehoty na vyjadrenie zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov k posudzovanej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie neboli žiadne pripomienky.

K projektu stavby boli predložené doklady a kladne sa vyjadrili tieto dotknuté orgány:

1. Projektová dokumentácia, ktorú vyhotovil Ing. Štefan Hromada (reg.č.3687 A 2-2), firma HYDRO s.r.o., Sibírska 29, 831 02 Bratislava v termíne 12/2016.
2. OÚ BA OH č.OÚ-BA-OSZP3-2017/47945/TAM/I dňa 19.4.2017
3. OÚ BA OH č.OÚ-BA-OSZP3-2017/97146/HEL/I dňa 10.11.2017
4. OÚ BA OH č.OÚ-BA-OSZP3-2017/991058/VSM dňa 31.10.2017
5. KPÚ Bratislava č.KPUBA-2017/11760-2/33891/BAX zo dňa 3.5.2017
6. BVS č.12609/2017/PD dňa 4.4.2017
7. Magistrát BA č.MAGS OUIČ 40164/17-72186 dňa 27.11.2017
8. MČ BA Staré Mesto SP č.1936/6241/2018/STA/Vas/G-4 dňa 26.1.2018
9. MČ BA Staré Mesto č.1936/9371/2018/STA/Vas dňa 23.2.2018 (§120)
10. Výpis z listu vlastníctva
11. Kópia katastrálnej mapy
12. Splnomocnenie stavebníka pre spoločnosť I.BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT s.r.o., Zrúnskeho 9/A, 811 03 Bratislava

Ostatné doklady (Slovak Telekom a.s., UPC s.r.o., Orange a.s., SPP distribúcia a.s., Západoslovenská distribučná a.s. a Magistrát – rozkopávky) sú obsahom spisového materiálu.

V rámci konania stavebník preukázal, že má k pozemku i objektu vlastnícke právo. K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá je vypracovaná oprávneným


projektantom a ktorá rešpektuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu a ochranu životného prostredia.


Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení vodného zákona a stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

  
Zodpovedná: JUDr. Elena Jačudová  
vedúca oddelenia

  
Ing. Miroslava Gregorová  
vedúca odboru

Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2018/035354/BEP/I-6159 zo dňa: 23.5. sa doručí:

Účastníkom konania:

1. stavebníkovi - MZV a EZ SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
2. Ing. Štefan Hromada, firma HYDRO s.r.o., Sibírska 29, 831 02 Bratislava

Na vedomie:

3. MÚ Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1
4. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
5. OÚ BA OSZP3, OH, Tu;